

Förslag till
torrläggning av mark till
Fuglie N:8 mfl. hemman

uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län,
upprättat vid laga synförrättning år 1926 av

Lennart Rumm
Statens lantbruksingenjör.

DIVIDE M.
1 2 1927 1928
K. THORIN




Arckivert.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brott den 25 januari 1929 fastställt
till efteråtse vid arbetets utfrånande.
Stockholm den 12 februari 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Lennart Rumm
vid ämbets
ex officio
Lennart Rumm

DIVIDE M.
1 2 1927 1928
K. THORIN

M
3*0177



RITN.Nr 001



RITN.Nr 004

M
3*0177

*169 Malmöhus
3 riter*

Förslag till
 terrällgning av mark till
 Fuglie nr: 8 mfl. hemman
 uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län,
 upprättad vid laga syneförändring år 1926 av

Kenneth Runn
 Statens lantbruksingeniör
 Årskrift
 Genom Rensf. Maj:ts rådiga beov
 den 25 januari 1929 fastställd till efter-
 hällan vid arbetets utfrände.
 Stokholm den 12 februari 1929
 På Rensf. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith / *isinnas*
 ex officio
Kenneth Runn



RITN. Nr 002 -
 M 3:0177 2
 No 169 Malmöhus 3:15

Skruft.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1929
företogs två efterrättelser vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 februari 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

vidimeras
ex officio

Blad 3.

Förslag till
torrläggning av mark till

Fuglie N: 8 m.fl. hemmar

uti Fuglie och Bodarps socknar


av Malmöhus län;

upprättad vid laga synförrättning år 1926 av

Remun Persson




Statens lantbruksingeniör.

Förslag till ombyggnad av bygdevägsbron vid A. Sk. = 1:50.





Förslag till brunn. Sk. = 1:50.

Förslag till ommurning av utlopp.
Sk. = 1:50.





Förslag till egovägsbro vid 32+10. Sk. = 1:50.

Förslag till egovägsbro vid 0+50 och 25+65. Sk. = 1:50.



Förslag till underbyggnad av bygdevägsbron vid 2+33. Sk. = 1:50.

Förslag till kyrkostig vid B+60. Sk. = 1:50.



RITN. Nr 003
M 169 Malmöhus län
M 3*0177

3

M 3*0177

6157

DIARIE Nr

K. LÄSN. FÖRTÄLSEN

15 Mars 1929

Komb 156/1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

FUGLIE n:r 8 m.fl. hemman

uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts

härad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och bidrag år 1927.

Immelhällu Eklundens (100) Skerimsa sidre.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari
1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.


Stockholm den 12 februari 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Bidmeias
ex officio
Landbruksstyrelsen

Översiktsskarta.



Skala 1:100.000.



Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och eventuellt även delvis rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av mark tillhörande Fuglie n:r 8, 5, 4, 21, 7 och 22, Steglarp n: 14, 13, 9 och 15 jämte Förbehållsmark till Steglarp n:r 2 och 3 samt V. Värlinge n:r 28 och 2 uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. öster om Fuglie kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översigtskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dike-
nas lägen med röda eller gröna linier och vattensamlingsområdena med streckade blå linier.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 9 januari 1926 att företaga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 14 december 1926 och mot den samma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter

handlingarna tecknat bevis av den 12 mars 1927.

Enligt en emellan en del av delägarna ingången förening den 17 mars 1927 hava 10 st. av dem ansökt om bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och 7 st. av dem även om lån från statens avdikningslånefond och utgör de förstnämndas andel 83.26% och de sistnämndas andel 68.61% av hela företags båtadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget

åker med en areal av	27.98 har.
annan mark	<u>8.69.5 har.</u>
eller tillsammans	<u>36.67.5 har.</u>

Jordmänen utgöres av mylla, delvis mossjord, på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget med eventuell rörläggning av dikessträckorna B-K och A-B.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå 3 st. allmänna vägtrummor, vilka alla tillkommit senare än år 1880. - Den nedersta av dessa är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup, varemot de tvenne övriga måste ombyggas enligt upprättade ritningar. - Kostnaden för dessa ombygg-

nader skall drabba vägstyrelsen.

Även en del enskilda broar har varit nödigt föreskriva till ombyggnad enligt upprättade ritningar.


Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens odlingslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget till..... 35.127:40 kr.
och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 10.947:94 "
varför vinsten skulle bliva 24.179:46 kr.

Då den relativa kostnaden utgör 0.31 kr. skulle således ett statsbidrag kunna utgå med resp.17.25% och 25.85% eller med 1963:56 kr.
och för de lånesökande ett lån med 6212:24 "
eller tillsammans ett statsunderstöd av 8175:80 kr.

Lund den 15 aug. 1927

Ernst Berggren.



Tabell.

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde.				Båtnad		Areal.		Värde.				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen.								torrläggningen.					
har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
Åker	2798-							1925-								
Annan mark	8695							702-								
Påräknad landvinning	-	-						-	-							
<u>Summa</u>	<u>36675</u>	<u>55632</u>	<u>20</u>	<u>90759</u>	<u>60351</u>	<u>2740</u>		<u>2627-</u>	<u>40585</u>	<u>60</u>	<u>64688</u>	<u>-2410</u>	<u>240</u>			

Lund i aug. 1927

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträck. C-B-D-E, E-G, E-F, A-B och D-H 9865:-

Laga syneförrättningskostnaden 869:28

Betänkande med bilagor 213:66 1082:94

Sma. kronor 10947:94

Lund i augusti 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.947 kronor 94 öre, varav å lånesökandenas andel 7.512 kronor 47 öre.

Stockholm den 12 februari 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna
samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolltera.	Mantal.	Registernummer.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
<u>Fuglie och Bodarps socknar.</u>					
Fuglie	2/3	5 ³		Lunds domkyrka, arr.Olof Jönsson	1,2
do	1/2	4 ¹		do do ,arr.Edv.Eriksson	4,6-11
do	1/4	21 ²		Karl Jönsson	14,15
do	1/4	7 ²		Karl Persson	16
Steglarp förbehålls- mark till Steglarp n: 15	1	14 ¹		Edv.Eriksson (i handl.Jeppa Hansson)	13
				do (do do)	36,37
do do				Karl Jönsson	32-35
Steglarp		13 ¹		Fuglie kyrka, arr.Karl Jönsson	38-40
do		13 ¹		do do ,arr.Algot Andersson ...	42a,b
do	5/8 1/2	51 ¹ 9 ¹		Kronoegendom, arr.Otto Jeppsson	(17-27, 43a-44, 46-53, 58, 60-64, 66, 8-76, 79-93a, 94-97, 99, 101-109, 111a, 112, 113a, 114a, 116.
Fuglie	3/8	8 ¹		do ,arr.Joh. Larsson	143, 145, 146, 148, 149, 153-158a.
V.Värlinge	3/40 1/30	28 ⁸ 29 ¹		Oskar Kjellberg	160a,b
do	3/40 1/30	28 ⁷ 28 ¹		Olof Forsberg	160c, 161a
do	14 135	5 2		do	162, 163a
do	14 135	6 2		do	164a, 165, 166
Steglarp				Steglarp bys allmänning	55, 57
do	7/16	15 ⁶		Mårten Andersson, frk. Anna Mårtensson, Truls, Nils & Magn. Hansson i Trälle- borg, Nils Gullstrand, arr.And.Persson	118-121, 123-126, 129-134, 138-140


Areal				Andel i kost.för										Summa kostnad.	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Lösn.	
Areal	Anders mark	Summa	Bättnad	Dikessträckorna C-B-D-E-E-G-E-F A-B och D-X		Låga syneför- rättningen.		Bettänktandel m.m.		Summa kostnad.		Bidrag	Lösn.							
har	ar	ar	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.		
106-		106-	106-	118720	333	44	2938	722	37004	0.31	17.25	63 71 6787	-	-	-	-	-	-		
151-	20-	171-	1726-	484	37	4268	1049	53754	"	"	"	92 56 9273	444 64 44481	"	"	"	"	"		
125-		125-	133560	374	87	3303	812	41602	"	"	"	71 63 7176	-	-	-	-	-	-		
15-		15-	168	47	35	417	103	5255	"	"	"	9 04 906	43 47 4349	"	"	"	"	"		
10-		10-	112	31	57	278	068	3503	"	"	"	6 03 604	29 - 2899	"	"	"	"	"		
		095	095	15960	45	38	4 -	098	5036	"	25.85	13 - 1302	37 32 3734	"	"	"	"	"		
		72-	72-	70410	198	29	1747	430	22006	"	"	56 79 5689	-	-	-	-	-	-		
65-	03-	68-	939	263	40	2321	574	29232	"	"	"	75 42 7556	-	-	-	-	-	-		
-	-	69-	69-	98020	275	23	2425	596	30544	"	"	78 82 7896	-	-	-	-	-	-		
9805	6725	1653-	14126	3966	7234954	8591	440217	"	17.25	757 99 75937364280	3641 48 364280	"	"	"	"	"	"	"		
548-		548-	603680	1695	7914943	3673	188195	"	"	"	"	324 05 32464155731	1556 72 155731	"	"	"	"	"		
76-		76-	304	85	82	756	186	9524	"	"	"	16 40 1643	78 81 7911	"	"	"	"	"		
58-		58-	756	212	10	1869	459	23538	"	"	"	40 53 4060	194 68 19478	"	"	"	"	"		
365		365	29960	83	85	739	182	9306	"	"	"	16 02 1605	77 - 7701	"	"	"	"	"		
50-		50-	41440	116	41	1026	252	12919	"	"	"	22 25 2229	106 88 10690	"	"	"	"	"		
-	-	135	135	1350	3	95	035	008	438	"	25.85	113	-	-	-	-	-	-		
5705	10-	5805	5829	1636	6014422	3545	181627	"	17.25	312 74 31331	-	-	-	-	-	-	-	-		
2791.5	8695	3661-	35091	9855	1486841	2134510937	-	-	-	-	-	1958 11 196356621224	6210 - 621224	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6
Fuglie		3/3222 ⁷		Johan Larsson	Trpt. 142
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
27915	8695		3661	-	35091	-	9855	14868	41	21345	10937	-						1958	11	62	10	-
	065			065		3640		986	087	021	1094	0.31	17.25					189	-	-		
2798	-	8695	36675	35127	40	9865	-	86928	21366	10947	94							1960	-	62	10	-
																		1967	56	62	12	24

Lund i augusti 1927

Ernst Berggren.



Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" uti Fuglie socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1926 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljade av föreskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och lån.

Fuglie den 17 mars 1927.

Lån och anslag.

Lån och anslag.

Johan Larsson

Otto Jeppsson

Fuglie n:r 8 mtl. $\frac{3}{8}$.

Steglarp n:5-9 mtl. $1\frac{1}{8}$

Bevittnas:

Bevittnas:

Carl Persson. Otto W. Jeppsson. Carl Persson Joh. Larsson.

Lån och anslag.

Lån och anslag

Carl Persson

V. Värlinge n:28 $\frac{3}{40}, \frac{1}{30}$

Fuglie n:4 $\frac{1}{4}$ mtl.

Oskar Kjellberg.

Bevittnas:

Bevittnas:

Otto W. Jeppsson.

Otto W. Jeppsson. Joh. Larsson.

Johan Larsson.

Lån och anslag.

Anslag.

V. Värlinge n:28 $\frac{3}{40}, \frac{1}{30}, \frac{14}{135}$
 $\frac{14}{135}$.

Olof Jönsson n:5 $\frac{2}{3}$ mtl. Fuglie

Olof Forsberg

Bevittnas av

Bevittnas:

Johan Larsson.

Otto W. Jeppsson. Johan Larsson.

Anslag.

Endast för anslag

Karl Jönsson, Fuglie n:7 & 21 $\frac{1}{3}$ mtl.

Per Hansson

Steglarp n:r 15 $\frac{1}{3}$ mtl.

av Fuglie kyrkoråd ut-

Bevittnas av

sedd ombud för Fuglie kyrka

Johan Larsson.

Bevittnas:

Johan Larsson S. Larsson.

Lån och anslag

Edvin Eriksson arr. av $\frac{1}{2}$ mtl.

n:r 4¹ Fuglie tillhörig Lunds

Domkyrka.

Edvin Eriksson

nuvarande ägare av $\frac{1}{2}$ mtl. Steglarp n:r 14 och för-

behållamark till Steglarp n:r 2 och 3.

Bevittnas

Otto W. Jeppsson.

Johan Larsson.

/Vidi-

dimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll hållet vid allmänt sammanträde med delägarne i dikningsföretaget torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926 uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län, den 17 mars 1927.

I enlighet med sammanträdets protokoll hade Johan Larsson sammankallat delägarna för val av styrelse. Följande delägare tillstädeskomna:

Edvin Eriksson som arr. av Fuglie n:r 4 och ägare till Steglarp n:r 14 i stället för Jeppa Hansson.

Otto Jeppsson som arr. av Steglarp n:r 5-9,

Carl Persson som ägare till Fuglie n:r 7,

Mårten Anderssons sterbhus för Steglarp n:r 15 genom Nils Gullstrand

Truls Hansson, Nils Hansson och Magnus Hansson,

Johan Larsson som arr. till Fuglie n:r 8,

Oskar Kellberg ägare till V. Värlinge n:r 28,

O.Forsberg ägare till V.Värlinge n:r 28,

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

§:4.

Till styrelse valdes Johan Larsson, Otto Jeppsson och Edvin Eriksson.

§:5.

Till suppleanter valdes O.Forsberg och Karl Jönsson.

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

§:8.

Till justeringsmän utsågs Magnus Hansson och Oskar Kellberg.

Som ej något vidare fanns att anteckna avslutades sammanträdet.

Vid protokollet

Johan Larsson

Justeras:

Oskar Kjellberg.

Magnus Hansson.

/Rätt utdraget betygar

Ex officio

Ernst Berggren.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur protokollet vid Fuglie församlings kyrkorådssammanträde den 10 april 1927.

Bemyndigades kyrkovården Per Hansson att för Fuglie kyrka tillhörig jord i Steglarp underteckna en förening för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" uti Fuglie och Bodarps socknar.

Ur protokollet rätt utdraget

bestyrker

Th. Warholm

kyrkorådets ordförande.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Domkyrkorådet i Lund får härmed på begäran lämna arrendatorerna av Lunds domkyrka tillhöriga hemmanen $\frac{1}{4}$ mtl. Fuglie 4¹, Edvin Eriksson, och $\frac{2}{3}$ mtl. Fuglie 5³, Olof Jönsson, tillstånd att söka statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och, vad den förre arrendatorn beträffar, jämväl lån från statens avdikningslånefond, allt för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" i enlighet med ett av statens lantbruksingeniör i Malmöhus län vid laga syneförrättning år 1926 upprättat förslag.

Lund den 8 april 1927.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

E. Wrangel.

/Albert Eklundh.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 27 april 1927.

§:31. Statens lantbruksingeniör E.Berggren hade i skrivelse till domkapitlet den 5 april 1927 meddelat, att kyrkorådet i Fuglie församling för Fuglie kyrka tillhöriga jorden Steglarp n:r 13 undertecknat en förening för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" i Fuglie och Bodarps socknar, i vilket företag nämnda kyrkojord inginge, samt anhållit om tillstånd för kyrkorådet att ansöka om sådant statsbidrag.

Kontraktspresten Th.Warholm hade i avgivet yttrande tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren, att domkapitlet ville giva kyrkorådet i Fuglie församling det sålunda begärda tillståndet.

Ut supra.

In fidem.

Tage Gynnerstedt.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till Domänstyrelsen.

Med anledning av en utav statens lantbruksingeniör E. Berggren till Länsstyrelsen i Malmöhus län ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 29 april 1927 jämte yttranden av domänintendenten och länsstyrelsen i Malmöhus län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen $3/8$ mantal Fuglie n:r 8 och arrendatorn av kronoegendomen $1 \frac{1}{8}$ mantal Steglarp n:r 5 och 9, båda egendomarna belägna i Fuglie socken av nämnda län, att en var för den av honom arrenderade egendomen, jämte övriga deltagare i ett dikningsföretag benämnt "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande, med skyldighet för var och en av arrendatorerna att, därest lån varder beviljat, gälta såväl de under återstående arrendetiden å den arrenderade egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendeperiodens slut respektive den 14 mars 1931 och den 14 mars 1937, då ännu oguldna andel av samma lån, dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet

någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande.

Stockholm den 20 maj 1927

Paul Hellström

/Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

Angående tillstånd för arrendatorerna av kronoegendomarna Fuglie n:r 8 och Steglarp n:r 5 och 9 i Malmöhus län att delta i lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjören.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

T111

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1927 medgivit arrendatorn av kronoegendomen $\frac{3}{8}$ mtl. Fuglie n:r 8 och arrendatorn av kronoegendomen $1 \frac{1}{8}$ mtl. Steglarp n:r 5 och 9, båda egendomarna belägna i Fuglie socken av Malmöhus län, att, en var för den av honom arrenderade egendomen, jämte övriga deltagare i ett dikningsföretag benämnt "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande, får jag vördsam samt anhålla att bemälda arrendatorer även måtte erhålla tillstånd att ansöka om ett bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Lund den 30 juni 1927

Ernst Berggren.

Resolution.

Länsstyrelsen medgiver härmed arrendatorerna av kronoegendomarna $\frac{3}{8}$ mantal Fuglie n:r 8 och $1 \frac{1}{8}$ mantal Steglarp n:5 och 9, båda i Fuglie socken, rätt att söka och erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget för utförande av ifrågakvarande torrlägningsföretag.

Malmö i landskontoret den 5 juli 1927

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Sven Wiegert.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitels
boställsprotokoll den 19 januari 1927.

§:25. I skrivelse till domkapitlet den 15 januari 1927 hade
statens lantbruksingeniör Ernst Berggren - under förmälan att,
sedan arrendatorerna av Lunds Domkyrka tillhöriga hemmanen Håst-
enslöv 4¹ och Håstenslöv 9¹ ansökt om lån av statsmedel till
sagda hemmans andelar i vattenavledningsföretaget "Uppränsning
av en del av Saxån av år 1924" och domkyrkorådet i Lund förkla-
rat sig icke hava något att erinra mot arrendatorernas i nämnda
syfte gjorda ansökningar, Kungl. Lantbruksstyrelsen anmärkt att
det torde tillkomma domkapitlet att meddela arrendatorerna till-
stånd att för de ifrågavarande hemmanens andelar söka dylikt
statslån anhållit att, därest så vore förhållandet domkapitlet
måtte meddela sådant tillstånd.

Då, enligt nådiga stadgan angående vården och förvalt-
ningen av Lunds domkyrka och hennes egendom den 17 november
1859, närmaste vården och förvaltningen av domkyrkans hemman
tillkomme domkyrkorådet, fann domkapitlet det ankomma på rådet
och ej domkapitlet eller biskopsämbetet att meddela tillstån-
det ifråga; vilket skulle lantbruksingeniör Berggren genom
utdrag av detta protokoll meddelas. Ut. Supra.

In fidem

Fr. Callmer.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fuglie n:r 8
m.fl. hemman uti Fuglie & Bodarps socknar och Skytts härad av Malmö-
hus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
" 20 st.kallelser à 50 öre 10:-
" 2 st.sammanträdesdagar den 16/11 & 14/12 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 7.6 km. à 3:- kr. 22:80
" 87 st.ägofig.åker, medelareal 0.32 har à 24 öre ... 20:88
" 27.98 har " " " " à 78 " ... 81:82
" 50 st.ägofig.äng " 0.17 " à 14 " ... 7:-
" 8.695 har " " " " à 74 " ... 6:43
" 45 st.ägofig.imp. " 0.43 " à 14 " ... 6:30
" 19.305 har. " " " " à 42 " ... 8:11 130:54
" rubrik, skalor m.m. 4:-

För ytavvägning 55.98 har à 52 öre 29:11
" 280 punkter à 4 öre 11:20 40:31
" begränsningskurva 8.5 km. à 2:50 kr. 21:25
" längdälvägning och jordundersökningar d. 26,29 10¹, 1/11 36:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 182 fig. à 5 öre 9:10
" " " " 55.98 har. à 10 " 5:60 14:70

För ägobeskrivning 5:46

Trpt. 312:06

	Trpt.	312:06
För jordregisters utrönande den 17/11		6:-
" gradtabell		7:50
" uträkning av värde å ytenhet 137 fig. å 6 öre		8:22
" bestämmande av värdet före och efter 137 fig. å 12 öre ...		16:44
" profilkartan 4.2 km. å 3:50 kr.		14:70
" sektioner 57 st. å 28 öre	15:96	
" " 17 " å 17 "	2:89	
" 2 st.vägbroar å 3+3	12:-	
" 2 st.brotrummor å 5:- kr. + 3:-	16:-	
" 1 st.brunn och 1 st.ommurning å 3:- kr.	<u>6:-</u>	52:85
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning		12:-
" bestämmande av dimensioner 1.- " å 6:- " 2.9 km. å 4:50 kr.		19:05
" dikenas insättande å kartan		3:40
För grävningstabell		9:-
" kostnadsberäkning 3.3 km. å 4:50 kr.		14:85
därtill 0.1% av kostnaderna		9:87
" införande av höjdsiffror 280 st. å 1 öre		2:80
" ersättningslängd		16:-
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		<u>7:-</u>

	Trpt.	577:74
För 182 fig. à 7 öre	12:74	
" 55.98 har à 14 öre	<u>7:84</u>	20:58
därtill 25%		5:15
" 280 st.höjdlägestal à 2 öre		5:60
" diken å plankartan		5:75
" profilen 4.2 km. à 6:- kr.		25:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		40:85
därtill 30%		12:26
" rubrik,skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>55:-</u>
		756:13
För gode männen		47:40
" kallelsekostnad		5:75
" dagsverken		<u>60:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>869:28</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes säger att inom tre månader här-
 efter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Fuglie den 14 december 1926

Ernst Berggren.

756:13 kvitteras Ernst Berggren.

24:80 " Hans Mattsson.

22:60 " N.Robert.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	12:-	
" tabellers upprättande den $\frac{24,26}{3} = 2$ dag.....	24:-	
" avskrifter av handl. med inbindning	60:-	
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 182 fig. à 7 öre	12:74	
" 55.98 har à 14 öre	<u>7:84</u>	20:58
" 280 st. höjdlägestal à 2 öre		5:60
" diken å plankartan		5:75
" profil- och sektionsritn. rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 4.2 km. längdprofil à 6:- kr.	25:20	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	40:85	
därtill 30%	<u>12:26</u>	
	86:31	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv	<u>21:58</u>	64:73
för fastställelsebevis med kommissionsarvode		5:-
" skrivelser m.m.		<u>5:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>213:66</u>

Kvitteras

Lund den 15 augusti 1927

Ernst Berggren.

Sveriges Riksdags ^{all.} ^{4. 8. 1927.} ~~Ernst Berggren~~
 känd, vidimmas, ex officio
 Ernst Berggren

✓

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark till N:8
Fuglie m.fl. hemman.

År 1926 den 16 november inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Johan Larsson i Fuglie N:8 för
att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syne-
förrättning för torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl. hemman
uti Fuglie socken av Skytts härad och Malmöhus län; och hade veder-
börande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrätt-
ningens företagande denna dag med anledning varav följande perso-
ner jämväl tillstädeskommo:

sökanden Johan Larsson, som arrendator av kronoegendomen 3/8 mtl.

Fuglie N:8.

och av övriga sakägare:

Domkyrkorådet i Lund för Fuglie N:4 och 5 genom Domkyrkokam-
rer John Palm enligt fullmakt Bil. A.

Olof Jönsson som arr. av Fuglie N:5.

Edvin Eriksson " " av do N:4.

Jeppa Hansson för Steglarp N:14 och förbehållsäng.

Hans Mattsson som ålderman för Steglarpsby.

Karl Jönsson för Fuglie N:7 och 21.

Otto Jeppsson som arrendator av kronoegendomen Steglarp N:5 o 9.

Mårten Anderssons sterbhus för Steglarp N:15 genom Nils Guldstrand,
Trule Hansson, Nils Hansson och Magnus Hansson.

Olof Forsberg för Västra Värlinge N:28.

Karl Jönsson som arr.av Fuglie kyrkojord N:13.

Algot Andersson som arr.av Fuglie kyrkojord N:13.

Fuglie kyrkojord genom kyrkovärden Per Hansson i Fuglie enligt protokollsutdrag Bil.B.

Anders Persson som arrendator av Steglarp N:15.

Oscar Kjellberg för V.Värlinge N:28.

Ordföranden i Skytts härads vägstyrelse Olof Bengtsson i Stämhem.

Som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m.m.Th.Warholm enligt förordnande av den 8 denna månad.Bil.C.

Som kronombud Herr landfiskal Gunnar Ringblom enligt förordnande av den 10 denna månad.-

Som gode män Herrar N.Robert i Annefred och Hans Mattsson i Steglarp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse, som följer.Bil.D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrätt-
ningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder
förefinnas mot förrättingens handläggning.

§:3.

Upplästes länsstyrelsens tillstånd för arr.Johan Larsson att ansöka föreskrivna laga syneförrättning.Bil.E.

§:4.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området med därtill hörande profil.

§:5.

Det skulle antecknas, att de i företaget ingående bygdevägsbroarna tillkommit den norra år 1910 och den södra år 1925, samt den ovan broarna liggande marken varit av åkers natur vid deras tillkomst.

§:6.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Jeppa Hansson å N:14 för förbehållsängen härtill villig och enaremsårskild förening upprättades.Bil.F.

§:7.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående jord torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordans alstringeförmåga genom öppet dike, som skulle börja vid förbehållsängen samt sluta vid vattenhålan å Olof Forsbergs ägor i Västra Värlinge.-

§:8.

Olof Forsberg yrkade ersättning för den jord, som åtginge för dikets utvidgning samt för dikesvallarnas upplagsplats.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe, som detta tisdagen den 14 instundande december kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Robert.

Hans Mattsson.

Den 14 december 1926

inställde sig åter på samma ställe:

Lunds Domkyrkoråd för Fuglie N:5³ och Fuglie N:4¹ genom Domkyrko-

kamrer John Palm enl. fullmakt Bil. A.

Edvin Eriksson som arrendator av Fuglie 4¹

Karl Jönsson för Fuglie 2²

Karl Persson " do 7²

Jeppa Hansson " Steglarp 14¹ samt för Förbehållsmark till Steg-

larp N:2 och 3.

föreskrivne Karl Jönsson för Förbehållsmark till Steglarp N:2 o 3.

Fuglie kyrkoråd för Steglarp N:13¹ genom kyrkovärden Per Hansson enligt förut inlämnat protokollsutdrag Bil.B.

Otto Jeppsson som arr.av kronoegendomen Steglarp N:9¹.

Mårten Anderssons sterbhus för Steglarp 15⁶ genom Magnus Hansson

i Trelleborg, Nils Guldstrand och Fröken Anna Mårtensson genom

Herr Magnus Hansson i Trelleborg enl. fullmakt Bil.G, Truls Hansson

samt Nils Hansson.

Johan Larsson för Fuglie 22⁷ och som arrendator för kronoegendomen

Fuglie N:8.

Olof Forsberg för V.Värlinge N:28^{7 8 5 6}, 2, 2 och 2.

Som kronoombud Herr landsfiskalen Gunnar Ringblom enligt förordnande av den 10 nov. 1926.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsposten m.m. Th. Warholm enl. förordnande av den⁸ / sistlidna november.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:12.

Vid synegången hade uppgivits att bygdevägsbron vid A eller den översta i företaget vore gammal och hade tillkommit före år 1880. Nu uppgavs emellertid att den år 1922 hade blivit fullständigt ombyggd med 0.6 m. cementrör.

§:13.

Edvin Ericsson yrkade att förslag även skulle uppgöras till täckt dike för dikessträckan B till Karl Jönssons gräns.

§:14.

Ombudet för Fuglie kyrkoråd yrkade att en bro skulle beräknas att byggas över diket, som genomskar kyrkojorden.-

§:15.

Carl Persson anmälde sig vilja göra gemensam sak med sökanden, varför den förut ingångna föreningen av honom nu underskrevs.

§:16.

Ötto Jeppsson yrkade att få en ägovägsbro vid pålen 29 i stället för den vid avvägningsspålen 33 nu befintliga.

§:17.

Avgavs följande utlåtande Bil. I.

§:18.

Johan Larsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:19.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:20.

Dagens protokoll upplästas och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hans Mattsson.

N. Robert.

Bil. A.

Fullmakt

för Domkyrkokamrer John Palm i Lund eller den, han i sitt ställe sätter, att vid det eller de sammanträden, som komma att hållas angående av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnad syn för torrläggning av mark till Fuglie N:8 m. fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts härad iakttaga och bevaka Domkyrkans i Lund rätt och bästa samt för Domkyrkorådet i Lund tala och svara.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 9 november 1926.

Å Domkyrkorådets i Lund vägnar:

E. Wrangel.

(Sigill).

/Albert Eklundh.

Bil.B.

Utdrag av protokollet vid
sammanträde med Fuglie försam-
lings kyrkoråd den 14 november
1926.

Till att å kyrkorådets vägnar närvara vid syneförrättning för
torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl.hemman i Fuglie socken d
den 16 november 1926 samt vid blivande sammanträden utsågs kyrko-
värden Per Hansson i Fuglie.

Rätt utdraget bestyrker

Th.Warholm.

Kyrkorådets ordförande

Bil.C.

Till Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torr-
läggning av mark till Fuglie N:8 m.fl.hemman uti Fuglie och Bodarps
socknar av Skytte härad, får jag, under tillkännagivande att samman-
träde angående denna förrättning kommer att äga rum hos Johan Lars-
son, Fuglie, tisdagen den 16 innevarande november kl.9.30 f.m.vördsamt

hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Fuglie kyrka tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträde för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 6 november 1926.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.Th.Warholm eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 8 november 1926.

Å.domkapitlets vägnar:

Edv.Rodhe.

/B.Wivesson.

Bil.D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 8 Fuglie m.fl.hemman uti Fuglie socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Fuglie den 31 december 1925.

Johan Larsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 9 januari 1926.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil.E.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad arrendator av kronoegendomen 3/8 mtl. Fuglie n:r 8 får härmed vördsamt anhålla om tillstånd att ansöka en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande omskrivne och flera hemman uti Fuglie socken av Skytts härad av Malmöhus län.

Fuglie den 31 december 1925.

Johan Larsson.

Resolution.

Med stöd av § 1 i nämnda förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tiälhörig jord medgiver länsstyrelsen arrendatorn av kronoegendomen 3/8 mantal Fuglie n:r 8 i Fuglie socken, Johan Larsson, rätt att söka laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan-skrivna hemman. Malmö i landskontoret den 12 januari 1926.

Fr. Ramel.

Sven Wiegert.

Bil.F.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till
Fuglie N:8 m.fl.hemman uti Fuglie socken av Skytts härad och Mal-
möhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med
sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Fuglie den 16 nov.1926.

Jeppa Hansson.

Bevittnas:

N.Robert.

Hans Mattsson.

I ovanstående ^{förening} förrättning vill även undertecknad deltaga.

Fuglie den 14 dec.1926.

Carl Persson.

Bil.G.

Fullmakt

för Lantbr.Herr Magnus Hansson, Trelleborg, att utföra och bevaka
min talan vid det sammanträde, till vilket jag är kallad, att hål-
las hos Johan Larsson i Fuglie, tisdagen den 14 de instundande
dec.kl.9.30 f.m.angående förordnad syn för torrläggning av mark

till Fuglie N:8 m.fl.hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av
Skytts härad och Malmöhus län.

Malmö den 29^{de} nov.1926.

Anna Mårtensson.

Bevittnas:

Hanna Olsson.

Edit Persson.

Avskrift.

Bil.H.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torr-
läggning av mark till Fuglie N:8 m.fl.hemman uti Fuglie och Bod-
arps socknar av Skytts härad, får jag, under tillkännagivande att
sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos
Johan Larsson, Fuglie, tisdagen den 16 innevarande november kl.9.30
f.m.vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående
Steglarp N:5 och 9 (Steglarps boställe) och Fuglie N:8 tillhörig
jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de
under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för
att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den

5 november 1926.

Ernst Berggren.

Till

landsfiskalen i Hvellinge distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättingens fortgång Nevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomarna 1 1/8 mtl. Steglarp N:5 och 9 och 3/8 mtl. Fuglie N:8 i Fuglie socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättingen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättingen. Malmö i landskontoret den 10 november 1926.

F. Ramel.

Sven Wiegert.

Rättsavskrivet intygas. Hvellinge i landsfiskalskontoret

den 14 december 1926.

G. Ringblom.

Bil.I.

Utlåtande av synmännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallningsha-
vanden i länet på därom gjord an-
sökan förordnade laga syneförrätt-
ningen för torrläggning av mark
till Fuglie N:8 m.fl.hemman uti
Fuglie socken av Skytts härad och
Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av mindre floddi-
ken för bättre torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl.hemman
uti Fuglie socken av Skytts härad och Malmöhus län i och för Hö-
jande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7
kap.gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har
avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit
så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen
mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagen-
liga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund
för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal
och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Häv-

deförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen, att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och densammes naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v. s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikens d. v. s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d. v. s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.0, vilken grad blivit för- lagd 0.1 m. under den vid undersökningen befintliga vattenytan.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroen- de på markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För allöden mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För avlägsen från dikena belägen mark, och för vilken några sär- skilda häslöpp ej beräknats, har särskild hänsyn tagits till värdenas åsättande.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

Å plankartan är markens höjdläge utmärkt med blå siffror med decimaler och beteckna markens höjdläge över horisontalplanet i meter.-

Röda siffror med decimaler utmärka däremot mossjordens djup i meter under markytan.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna för- eningen och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:7 samt vid syne-

gången och utgör nygrävningen av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. ~~S-B-D-E~~ ^{E-F} och E-G.

Nedom litt. F eller från vattenhålan å Olof Forsbergs ägor avledes vattnet genom ett nu befintligt 52.5 cm. (21") cementrör, och med ett fall, som särskilt i övre delen synes vara ganska obetydligt. - Visserligen kan detta rör ej beräknas avföra den nödiga vattensmängden, men då den nuvarande h.v.y., som synes å profilen ej nämnvärt inverkar på nygrävningen, kan den nedom nygrävningen liggande rörledningen lämnas utan avseende. -

Utom föreskrivna diken, ^{som} skola nygrävas, har det även varit nödigt för att jämställa all mark inom företaget att beräkna kostnaderna för dikessträckorna A-B och D-H. -

Dessa dikessträckor, som äro beräknade den förstnämnda som öppet och det senare som täckt, skola dock ej upptagas förr än någon av dem beroende delägare detta yrkar och gör anmälan därom till den blivande styrelsen inom ^{den} tid, som föreskrives för arbetets utförande. -

Alla diken med undantag av föreskrivna C-B och D-H, vilka bliva billigare som täckt, hava föreskrivits som öppna.

Å plankartan äro de öppna diken betecknade med två parallella röda linier och å profilen med en röd bottenlinie, för täckt å planen med en och å profilen med två röda linier. - De diken, för vilka kostnaden endast beräknats och som ej skola upptagas förr än någon av dem beroende detta inom föreskriven tid yrkar, hava efter samma

grunder betecknats med grön färg, det täckta dock med en linie å plankartan och med två parallella linier å profilen.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängdemarkytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid C	-----	10	hektar
" B	-----	80	"
" D	-----	100	"
" G	-----	550	"
" E	-----	650	"
" 33+40	-----	690	"
" 2+40	-----	800	"
" 10+60	-----	880	"
" A	-----	60	"
" H	-----	10	"

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr.sekund och hektar för öppet dike och 1.0 liter pr.sekund och hektar för täckt dike.-

För öppet dike har dimensionerna beräknats efter Ganguilliets och Kutters formel för vattnets hastighet.

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{H}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right) \frac{H}{R}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $H=0.03$.

För beräkning av rördimensionerna har däremot Envänts Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log.R}{2}\right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för alla de öppna dikena en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 och ett minsta fall av 0.5:1000 vara fullt tillräcklig. - Det beräknade högvattenståndet finnes angivet å profilen med en streckad blå linie. -

För de täckta dikessträckorna C-B och D-H blir efter ovanstående formel och med förefintliga fallförhållanden ett 20 cm. (8") fullt tillräckligt. -

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar. -

Vid C och H insätts intagningsbrunnar av betong med 0.6 m. inre diameter samt med botten, som förlägges 0.5 meter under rörets underkant samt med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida. -

Vid B och D kringmuras röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter för att förhindra utskärning, allt

enligt upprättade ritningar.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

-broar

I företaget ingår tre stycken allmänna vägar nämligen vid 10+53-10+59, 2+33-2+39 och vid A, av vilka de bägge förstnämnda tillkommit efter år 1880. Den sistnämnda däremot är av äldre datum och har endast blivit förbreddad under senare tid.- För alla har marken intill och ovanför desamma varit av åkers natur vid deras tillkomst. Den nedersta av ovan beskrivna broar utgöres av ett 1.0 m. betongrör, vilket är tillräckligt stort och ligger på nödigt djup, varför någon ombyggnad av densamma ej kräves, endast en komplettering av densamma med stensättning å ömse sidor om densamma i botten och slänter till omkring 2.- meters längd.-

Den mellersta av dessa utgöres f.n. av en stentrumma av 1.2 meters bredd, som dock ligger för grunt, och som föreskrivits till underbyggnad av densamma med ett 1.0 meter betongrör enligt upprättad ritning.- Även den sistnämnda eller den vid A utgöres av en stentrumma med 0.6 m. cementrör å ömse sidor till en sammanlagd längd av 10.5 m. med 6 m. körbana, men som ligger för grunt och som blivit föreskriven att ombyggas med ett 0.6 m. betongrör vid sidan av den nuvarande trumman enligt upprättad ritning.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § av vattenlagen få därför synemännen föreskriva att kompletteringen och underbyggnaden

den av den förstnämnda och den mellersta av dessa skall bekostas av vägstyrelsen, varenot omändringen av den sistnämnda eller den vid A såvida dikesaträcken A-B kommer till utförande skall bekostas av dikeslaget.-

I enlighet med 7 kap.7 § av föreskrivna lag skall arbetet med kompletteringen och omändringarna av samtliga ombesörjas av vägstyrelsen därest ej denna hellre vill överlämna det till den dikande.-

Det har även varit nödigt att föreskriva ombyggnaden av en ägovägsbro av trä på stenhandfästen vid 32+10, en bro för kyrkstig vid B+60; en ägovägsbro av trä vid 25+65-25+71 och en ägovägsbro av trä vid 0-0+5, allt enligt upprättade ritningar.-

Alla dessa enskilda broar skola bekostas av dikeslaget, men sedan underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills ålegat eller av den jordägare för vars skull den bygges.

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning med fulla värdet utgå för den mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning och finnas dessa ersättningar upptagna i en särskild ersättningslängd.-

Likaledes skall enligt samma paragraf ^{ersättning} utgivas med fulla värdet för den förlust, skada eller intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet å det område, som beräknats åtgå

för upplaget.- Var och en sakägares andel av dessa ersättningar finnas även upptagna i föreskrivna längd.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

I enlighet med 11 kap.95 § av föreskrivna lag åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 35:13 kronor.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§§ av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i fullständig överensstämmelse med ovan beskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fem år därefter;

att kostnaderna för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall utgå samfällt efter var och en delägares båtnadsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av
anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken
därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprät-
tas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därt
till hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna
sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å
bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften
å varje;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre diket än
0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med
öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränningar av de öppna dikena och av brunnar och av-
lopp, när så erfordras skola verkställas; uppkommer jordras så

att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undan-
skaffas och botten och slänter därstädes, om så kräves, stensät-
tas;

att vid grävnings- eller ränningsarbete så mycket vatten ej på
en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översväm-
ning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedlägges och innan rörsträngen täckes, skola de
besiktigas och godkännas av lantbruksingenjören i länet eller
dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torfläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl.hemman av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för dikningen, eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådant besvär skola ingivas i tre exemplar.-

Fuglie den 14 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hans Mattsson.

H. Robert.

Som tillägg till förestående utlåtande få synemännen på grund av i protokollet lämnade upplysningar och gjorda yrkanden föreskriva:

att vägstyrelsen även skall bekosta omändringen av bygdevägsbron vid

A i likhet med övriga allmänna vägbroar;

att Edvin Ericsson skall vara berättigad att få täcka diket till

Karl Jönssons gräns och eventuellt från B-A i enlighet med upp-

rättat förslag om han själv gäldar skillnaden i kostnaden för

täckt och öppet dike;

att en ägovägsbro skulle upptagas i kostnadsförslaget över diket

genom Fuglie kyrka tillhörig mark;

att då Carl Persson nu anmält sig som sökande till företaget dikes-

sträckan D-H även skulle upptagas tillsammans med övriga med

rött betecknade diken;

att Otto Jeppson även skulle erhålla en ägovägsbro vid omkring ^{ning} vägspålen N:29.

Fuglie den 14 dec. 1926.


på tjänstens vägnar:

Ernat Berggren.

Biträdande gode män:

Hans Mattsson.

N.Robert.



BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>2/3 mtl. Fuglie 5</u> ³ <u>Lunds domkyrka.</u> <u>arr. Olof Jönsson.</u>															
1	Åker		41	-												
2	do		65	-												
3	väg imp.						1	06	-						0450	
	<u>1 mtl. Fuglie 4</u> ¹ <u>Lunds domkyrka.</u> <u>arr. Edvin Eriksson.</u>															
4	Åker		03	-												
5	väg imp.														02 -	
6	Åker		30	-												
7	do		62	-												
8	do		06	-												
9	do		20	-												
10	do		30	-												
11	äng				20	-										
12a	Åker backe imp.														39 -	
b	dike imp.						1	51	-	20	-				10 -	
	<u>1/4 mtl. Fuglie N:21</u> ² <u>Karl Jönsson.</u>															
14	Åker		91	-												
	Trpt.		91	-			257	-	20	-					5550	

Ägofigurs nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		91	-				2	57	-		20	-		5550	
15	Åker		34	-				1	25	-						
	<u>1/4 mtl. Fuglie 7</u> ²															
	<u>Karl Persson.</u>															
16	Åker		15	-				15	-							
	<u>1 mtl. Steglarp 14</u> ¹															
	<u>Jeppa Hansson, sök.</u>															
13	Åker		10	-				10	-							
	<u>Förbehållsmark till</u>															
	<u>Steglarp N:2 o 3.</u>															
	<u>Jeppa Hansson, sök.</u>															
36	äng							03	-							
37	do							06	50			09	50			
	<u>Förbehållsmark till</u>															
	<u>Steglarp N:2 o 3.</u>															
	<u>Karl Jönsson i Fuglie 21</u>															
30	vattenhåla imp.														0150	
31	do imp.														06 -	
32	äng							27	50							
33	do							24	-							
34	do							08	-							
35	do							12	50			72	-			
	Trpt.							4	07	-	1	0150		63	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter					
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark								
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.								4	07	-	1	01	50				63	-
	¹ <u>Steglarp 13</u>																		
	<u>Fuglie kyrka.</u>																		
	<u>arr. Karl Jönsson.</u>																		
38	åker			29	-														
39	do			36	-														
40	äng					03	-												
41	dike imp.								65	-		03	-					01	50
	¹ <u>Steglarp 13</u>																		
	<u>Fuglie kyrka.</u>																		
42a	äng					68	-												
b	do					01	-					69	-						
	¹ <u>5/8 mtl. Steglarp 5 och</u>																		
	¹ <u>1/4 mtl. do 9</u>																		
	<u>Kronoegendom.</u>																		
	<u>arr. Otto Jeppsson.</u>																		
17	åker			110	-														
18	do			25	-														
19	do			20	-														
20	do			25	-														
21	äng					22	-												
22	do					25	-												
	Trpt.			180	-	47	-		472	-		173	50					64	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	80	-	47	-	4	72	-	1	73	50			64	50
23	äng				36	-										
24	do				20	-										
25	do				05	50										
26	do				24	50										
27	do				24	50										
28	håla imp.														05	-
29	do imp.														01	50
43a	äng				11	-										
b	do				01	-										
44	do				04	-										
45	väg imp.														03	50
46	åker		15	-												
47	äng				1	41	-									
48	åker		04	-												
49	äng				23	-										
50	do				16	-										
51	do				06	-										
52	do				05	-										
53	do				05	-										
54	håla imp.														02	50
58	åker		08	-												
	Trpt.	2	07	-	3	69	50	4	72	-	1	73	50		97	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	07	-	3	69	50	4	72	-	1	73	50	97	-	
59	håla imp.													20	-	
60	åker		10	-												
61	do		20	-												
62	do		10	-												
63	do		04	-												
64	do		74	-												
65	do backe imp.													93	-	
66a	väg imp.													04	-	
b	åker		03	-												
67	do		45	-												
68	do		30	-												
69	do		30	-												
70	do		21	-												
71	do		19	-												
72	äng						21	50								
73	åker		17	-												
74	äng						19	-								
75	do						09	50								
76	do						06	50								
77	håla imp.													46	-	
78	äng imp.													25	-	
	Trpt.	4	90	-	4	26	-	4	72	-	1	73	50	2	65	-

Lp nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		h	a	kv.	h	a	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			h	a	kv.
								h	a	kv.	h	a	kv.			
	Trpt.	4	90	-	426	-	472	-	1	7350	2	65	-			
79	äng				20	-										
80	do				55	-										
81	do				0650											
82	do				1450											
83	åker		25	-												
84	do		20	-												
85	äng				10	-										
86	do				0750											
87	do				14	-										
88	åker		1550													
89	do		51	-												
90	do		40	-												
91	do		36	-												
92	äng				06	-										
93a	trädgård		04	-												
b	dike imp.															10 -
94	äng				25	-										
95	åker		42	-												
96	do		11	-												
97	do		25	-												
98	Båla imp.															26 -
	Trpt.	7	5950	5	8450	4	72	-	1	7350	3	0150				

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	7	59	50	5	84	50	4	72	-	1	73	50	3	01	-
99	äng					07	50									
100	väg imp.															10
101	äng					02	50									
102	do					01	-									
103	do					28	-									
104	åker				36	-										
105	do				50	-										
106	do				29	-										
107	do				39	-										
108	do				16	-										
109	äng					04	50									
110	håla imp.															35
111a	äng					08	50									
111b	dike imp.															01
112	åker				15	-										
113a	do				36	-										
113b	do backe imp.															9
114a	äng					11	-									
114b	dike imp.															01
115	håla imp.															28
116	äng					25	-									
	Trpt.	9	80	50	6	72	50	4	72	-	1	73	50	13	46	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurrens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.	9	80	50	6	72	50	4	72	-	1	73	50	13	46	50
117	håla imp.							9	80	50	6	72	50	24	-	
	<u>Steglars bys allmännig.</u>															
55	äng				05	-										
56	håla imp.													01	-	
57	äng				08	50					13	50				
	<u>7/16 mtl. Steglarp 15</u> ⁶															
	<u>Mårten Andersson.</u>															
	<u>Pröken Anna Mårtensson.</u>															
	<u>Trola Hansson, Trelleborg.</u>															
	<u>Nils Hansson, do</u>															
	<u>Magnus Hansson, do</u>															
	<u>Nils Guldstrand.</u>															
	<u>arr. Anders Persson.</u>															
118	Åker				18	-										
119	do				40	-										
120	do				41	-										
121	do				25	-										
122	håla imp.													77	-	
123	Åker				15	-										
124	do				50	-										
125	do				45	-										
	Trpt.	2	34	-				14	52	50	8	59	50	14	48	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter				
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt.	2	34	-				14	52	50	8	59	50	14	48	50		
126	åker		23	-														
127	do backe imp.														11	-		
128	dike imp.														04	-		
129	åker		21	50														
130	do		30	50														
131	do		36	-														
132	äng						10	-										
133	åker		15	-														
134	do		13	50														
135	håla imp.															05	50	
136	väg imp.																19	50
137	åker backe imp.														1	82	-	
138	åker		58	-														
139	do		30	-														
140	do		1	09	-													
141	do backe imp.								5	70	50	10	-		16	-		
	<u>3/32 mtl. Fuglie 22⁷</u>																	
	<u>Johan Larsson, sök.</u>																	
142	åker		06	50					06	50								
	<u>3/8 mtl. Fuglie 8[†]</u>																	
	<u>Kronoegendom.</u>																	
	Trpt.								20	29	50	8	69	50	16	86	50	

Lp nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		h	a	kv.	h	a	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			h	a	kv.
								h	a	kv.	h	a	kv.			
	Trpt.	20	29	50				20	29	50	8	69	50	16	86	50
	<u>arr. Johan Larsson, sök.</u>															
143	åker	26	-													
144a	håla imp.															0850
b	dike imp.															0250
145	åker	19	-													
146	do	30	-													
147	håla imp.															50 -
148	åker	25	-													
149	do	12	-													
150	åker backe imp.															41 -
151	väg imp.															07 -
152	åker backe imp.															75 -
153	do	90	-													
154	do	31	-													
155	trädg.	11	-													
156	åker	91	-													
157	do	95	-													
158a	do	1	18 -													
158b	do backe imp.															11 -
159	dike imp.							5	48	-						1050
	3/40 mtl. V. Verlinge 28 ⁸ och															
	Trpt.							25	77	50	8	69	50	18	92	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	
	Trpt.								25	7750			8	6950	18	92	-
	<u>1/30 mtl. V. Värlinge 2⁹</u>																
	<u>Oscar Kallberg.</u>																
160a	Åker			70	-												
160b	do			06	-				76	-							
	<u>3/40 mtl. V. Värlinge 28⁷</u>																
	<u>1/30 mtl. do 2⁸</u>																
	<u>Olof Forsberg.</u>																
160c	Åker			39	-												
161a	do			19	-												
161b	dike imp.															06	-
161c	Åker backe imp.								58	-						10	-
	<u>14/135 mtl. V. Värlinge 2⁵</u>																
	<u>Olof Forsberg.</u>																
162	Åker			34	-												
163a	do			02	50												
163b	dike imp.								36	50						11	-
	<u>14/135 mtl. V. Värlinge 2⁶</u>																
	<u>Olof Forsberg.</u>																
164a	Åker			14	-												
b	Åker imp.																1150
165	Åker			12	-												
	Trpt.			26	-				27	48			8	6950	19	3050	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		26	-			27	48	-	8	6950	19	3050			
166	Åker		24	-			50	-								
	<u>Sma.</u>						27	98	-	8	6950	19	3050			
<p>Fugle den 14 december 1926.</p> <p>på tjänstens vägnar:</p> <p>Ernst Berggren.</p>																

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
		har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre						
	<u>2/3 mtl. Fuglie 5³</u> <u>Lunds domkyrka.</u> <u>arr. Olof Jönsson.</u>																		
1	åker	41	-	2800	061680	68880		1	2800	1148	-	45920							
2	do	65	-	2800	061680	1092	-	1	2800	1820	-	728	-						
	<u>Sma.</u>	1	06	-		178080				2968	-	118820			1187	20			
	<u>1/4 mtl. Fuglie 4¹</u> <u>Lunds domkyrka.</u> <u>arr. Edvin Eriksson.</u>																		
4	åker	03	-	2800	071960	58	80	1	2800	84	-	2520							
6	do	30	-	2800	071960	588	-	1	2800	840	-	252	-						
7	do	62	-	2800	061680	1041	60	1	2800	1736	-	69440							
8	do	06	-	2800	071960	117	60	1	2800	168	-	5040							
9	do	20	-	2800	071960	392	-	1	2800	560	-	168	-						
10	do	30	-	2800	061680	504	-	1	2800	840	-	336	-						
11	äng	20	-	2000	02	400	80	-	07	1400	280	-	200	-					
	<u>Sma.</u>	1	71	-		2782	-			4508	-	1726	-	1726	-				
	<u>1/4 mtl. Fuglie N:2²</u> <u>Karl Jönsson.</u>																		
14	åker	91	-	2800	071960	1783	60	1	2800	2548	-	76440							
15	do	34	-	2800	041120	380	80	1	2800	952	-	57120							
	<u>Sma.</u>	1	25	-		2164	40			3500	-	133560			1335	60			
	<u>Trpt.</u>																4248	80	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrågra.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
						Höjdågra	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlågnågra	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
		Kr.	öre	Kr.				öre	Kr.			öre					
	Trpt.															4248	80
	<u>1/4 mtl. Fuglie 7</u> ²																
	<u>Karl Persson.</u>																
16	Åker	15	-	2800	06	1680	252	-	1	2800	420	-	168	-			
	Sma.	15	-				252	-			420	-	168	-	168	-	
	<u>1 mtl. Steglarp 14</u> ¹																
	<u>Jeppa Hansson, sök.</u>																
13	Åker	10	-	2800	06	1680	168	-	1	2800	280	-	112	-			
	Sma.	10	-				168	-			280	-	112	-	112	-	
	<u>Förbehållsmark till</u>																
	<u>Steglarp N:2 o 3.</u>																
	<u>Jeppa Hansson, sök.</u>																
36	äng	03	-	2400	03	720	21	60	1	2400	72	-	50	40			
37	do	06	50	2400	03	720	46	80	1	2400	156	-	109	20			
	Sma.	09	50				68	40			228	-	159	60	159	60	
	<u>Förbehållsmark till</u>																
	<u>Steglarp N:2 o 3.</u>																
	<u>Karl Jönsson i Fuglie 21</u>																
32	äng	27	50	1000	00	-	-	-	03	300	82	50	82	50			
33	do	24	-	2400	02	480	115	20	08	1920	460	80	345	60			
34	do	08	-	2400	01	240	19	20	06	1440	115	20	96	-			
35	do	22	50	2400	04	960	120	-	1	2400	300	-	180	-			
	Trpt.	72	-				254	40			958	50	704	10	4688	40	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde				
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar		Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar		Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre				
	Trpt.		72	-					254	40				95850			70410		4688	40
	Sma.		72	-					254	40				95850			70410		704	10
	¹ <u>Steglarp 13</u>																			
	<u>Fuglie kyrka.</u>																			
	<u>arr.Karl Jönsson.</u>																			
38	åker		29	-	2400	04	960		278	40	1	2400		696	-		41760			
39	do		36	-	2400	03	720		259	2009		2160		77760			51840			
40	äng		03	-	1000	00	-		-	-	01	100		3	-		3	-		
	Sma.		68	-					537	60				147660			939	-	939	-
	¹ <u>Steglarp 13</u>																			
	<u>Fuglie kyrka.</u>																			
42a	äng		68	-	2400	04	960		652	80	1	2400		1632	-		97920			
b	do		01	-	1000	00	-		-	-	01	100		1	-		1	-		
	Sma.		69	-					652	80				1633	-		98020		980	20
	¹ <u>5/8 mtl. Steglarp 5 och</u>																			
	¹ <u>1/4 mtl. do 9</u>																			
	<u>Kronoegendom.</u>																			
	<u>arr.Otto Jeppsson.</u>																			
17	åker		1	10	-	2800	08	2240	2464	-	1	2800		3080	-		616	-		
18	do		25	-	2800	08	2240		560	-	1	2800		700	-		140	-		
19	do		20	-	2800	05	1400		280	-	1	2800		560	-		280	-		
20	do		25	-	2800	04	1120		280	-	1	2800		700	-		420	-		
	Trpt.		1	80	-				3584	-				5040	-	1456	-	7311	70	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
					Värde per har vid fullständ. torrlegh.	Höjdsgränd	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlegh.-anslag	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		Kr.	Kr.	öre				Kr.	öre			Kr.	öre				
har	ar	kv.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
	Trpt.	1	80	-				3584	-			5040	-	1456	-	7311	70
21	äng	22	-	2400	04	960	211	20	1	2400	528	-	31680				
22	do	25	-	2400	03	720	180	-	09	2160	540	-	360	-			
23	do	36	-	2400	04	960	345	60	1	2400	864	-	51840				
24	do	20	-	2400	02	480	96	-	08	1920	384	-	288	-			
25	do	0550	2400		04	960	52	80	1	2400	132	-	7920				
26	do	2450	2000		01	200	49	-	07	1400	343	-	294	-			
27	do	2450	1000		00	-	-	-	03	300	7350		7350				
43a	do	11	-	2400	03	720	79	20	1	2400	264	-	18480				
b	do	01	-	2400	03	720	7	20	1	2400	24	-	1680				
44	do	04	-	2400	03	720	28	80	1	2400	96	-	6720				
46	åker	15	-	2800	06	1680	252	-	1	2800	420	-	168	-			
47	äng	1	41	-	2400	08	1920	2707	20	1	2400	3384	-	67680			
48	åker	04	-	2800	08	2240	89	60	1	2800	112	-	2240				
49	äng	23	-	2000	05	1000	230	-	1	2000	460	-	230	-			
50	do	16	-	2400	08	1920	307	20	1	2400	384	-	7680				
51	do	06	-	2400	08	1920	115	20	1	2400	144	-	2880				
52	do	05	-	2400	08	1920	96	-	1	2400	120	-	24	-			
53	do	05	-	2400	08	1920	96	-	1	2400	120	-	24	-			
58	åker	08	-	2800	08	2240	179	20	1	2800	224	-	4480				
60	do	10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-			
61	do	20	-	2800	08	2240	448	-	1	2800	560	-	112	-			
	Trpt.	6	0650				2378	20			1449650		511830		7311	70	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurrens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullskad. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
		har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värdet utgör		Torringsgrad	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre	
								Kr.	öre		Kr.	öre					
	Trpt.	6	06	50				9378	20			14496	50	5118	30	7311	70
62	Åker		10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-		
63	do		04	-	2800	08	2240	89	60	1	2800	112	-	2240			
64	do		74	-	2800	09	2520	1864	80	1	2800	2072	-	20720			
66b	do		03	-	2800	09	2520	75	60	1	2800	84	-	840			
67	do		45	-	2800	06	1680	756	-	1	2800	1260	-	504	-		
68	do		30	-	2800	06	1680	504	-	1	2800	840	-	336	-		
69	do		30	-	2400	06	1440	432	-	1	2400	720	-	288	-		
70	do		21	-	2400	06	1440	392	240	1	2400	504	-	20160			
71	do		19	-	2400	06	1440	273	60	1	2400	456	-	18240			
72	äng		21	50	2400	05	1200	258	-	1	2400	516	-	258	-		
73	Åker		17	-	2400	05	1200	204	-	1	2400	408	-	204	-		
74	äng		19	-	2000	04	800	152	-	1	2000	380	-	228	-		
75	do		09	50	2000	02	400	38	-	09	1800	171	-	133	-		
76	do		06	50	2000	04	800	52	-	11	2000	130	-	78	-		
79	äng		20	-	1000	00	-	-	-	01	100	20	-	20	-		
80	do		55	-	1000	00	-	-	-	02	200	110	-	110	-		
81	do		06	50	2000	02	400	26	-	09	1800	117	-	91	-		
82	do		14	50	2000	02	400	58	-	09	1800	261	-	203	-		
83	Åker		25	-	2400	05	1200	300	-	1	2400	600	-	300	-		
84	do		20	-	2400	05	1200	240	-	1	2400	480	-	240	-		
85	äng		10	-	2000	04	800	80	-	1	2000	200	-	120	-		
	Trpt.	10	67	-				1530	820			2421	750	8909	30	7311	70

Lp. nummer	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurrens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
		Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	10	67	-			15308	20			2421750			890930		7311	70
86	äng	07	50	2000	01	200	15	-	08	1600	120	-	105	-			
87	do	14	-	2000	03	600	84	-	1	2000	280	-	196	-			
88	åker	15	50	2400	06	1440	223	20	1	2400	372	-	14880				
89	do	51	-	2400	05	1200	612	-	1	2400	1224	-	612	-			
90	do	40	-	2400	09	2160	864	-	-1	2400	960	-	96	-			
91	do	36	-	2400	08	1920	691	20	1	2400	864	-	17280				
92	äng	06	-	2800	07	1960	117	60	1	2800	168	-	5040				
93a	trädgård	04	-	2800	07	1960	78	40	1	2800	112	-	3360				
94	äng	25	-	2400	07	1680	420	-	1	2400	600	-	180	-			
95	åker	42	-	2400	06	1440	604	80	1	2400	1008	-	40320				
96	do	11	-	2400	06	1440	158	40	1	2400	264	-	10560				
97	do	25	-	2400	07	1680	420	-	1	2400	600	-	180	-			
99	äng	07	50	2000	04	800	60	-	1	2000	150	-	90	-			
101	do	02	50	2000	07	1400	35	-	1	2000	50	-	15	-			
102	do	01	-	1000	00	-	-	-	05	500	5	-	5	-			
103	do	28	-	2000	06	1200	336	-	1	2000	560	-	224	-			
104	åker	36	-	2800	07	1960	705	60	1	2800	1008	-	30240				
105	do	50	-	2800	07	1960	980	-	1	2800	1400	-	420	-			
106	do	29	-	2800	07	1960	568	40	1	2800	812	-	24360				
107	do	39	-	2800	07	1960	764	40	1	2800	1092	-	32760				
108	do	16	-	2000	02	400	64	-	09	1800	288	-	224	-			
	Trpt.	15	53	-			2311020				3615450			304830		7311	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Areal			Värde per har vid fullstånd, torrläggd. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdhetsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrslätningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	15	53	-			23110	20		3615450	1304430		7311	70		
109	äng		04	50	1000	00	-	-	03	300	1350		1350			
111a	do		08	50	2000	03	600	51	-	1	2000	170	-	119	-	
112	åker		15	-	2800	09	2520	378	-	1	2800	420	-	42	-	
113a	do		36	-	2800	06	1680	604	80	1	2800	1008	-	40	320	
114a	äng		11	-	2000	01	200	22	-	08	1600	176	-	154	-	
116	do		25	-	2000	01	200	50	-	08	1600	400	-	350	-	
	<u>Sma.</u>	16	53	-			24216	-			38342	-	14126	-	14126	-
<u>Steglarpes bys allmänning.</u>																
55	äng		05	-	500	08	400	20	-	1	500	25	-	5	-	
57	do		08	50	500	08	400	34	-	1	500	4250		850		
	<u>Sma.</u>		13	50				54	-		6750		1350		13	50
	7/16 mtl. Steglarp	15														
	<u>Mårten Andersson.</u>															
	<u>Fröken Anna Mårtensson.</u>															
	<u>Truls Hansson, Trelleborg.</u>															
	<u>Nils Hansson, do</u>															
	<u>Magnus Hansson, do</u>															
	<u>Nils Guldstrand,</u>															
	<u>arr. Anders Persson.</u>															
118	åker		18	-	2800	08	2240	403	20	1	2800	504	-	10080		
119	do		40	-	2800	03	840	336	-	1	2800	1120	-	784	-	
	Trpt.		58	-				739	20		1624	-	88480	21451	20	

Husnr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ågofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid förklarad terräng.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde				
		har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värdet utgör		Terrängförändring	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre		
								Kr.	öre		Kr.	öre						
	Trpt.															33657	46	
	<u>1/30 ntl.V.Värlinge 2</u>			8														
	<u>Olof Forsberg.</u>																	
160a	Åker	39	-	2800	061680	655	20	1	2800	1092	-	43680						
161a	do	19	-	2800	041120	212	80	1	2800	532	-	31920						
	<u>Sum.</u>	58	-			868	-			1624	-	756	-	756	-			
	<u>14/35 ntl.V.Värlinge 2</u>			5														
	<u>Olof Forsberg.</u>																	
162	Åker	34	-	2800	071960	666	40	1	2800	952	-	28560						
163a	do	0250	2800	082240	56	-	1	2800	70	-	14	-						
	<u>Sum.</u>	3650				722	40			1022	-	29960		299	60			
	<u>14/35 ntl.V.Värlinge 2</u>			6														
	<u>Olof Forsberg.</u>																	
164a	Åker	14	-	2800	082240	313	60	1	2800	392	-	7840						
165	do	12	-	2800	061680	201	60	1	2800	336	-	13440						
166	do	24	-	2800	071960	470	40	1	2800	672	-	20160						
	<u>Sum.</u>	50	-			985	60			1400	-	41440		414	40			
																		Summa. 35127 46

Fuglie den 14 december 1926.

på tjänstens vägar:

Ernst Berggren.

Beträddande gode män:

Hans Mattsson.

J. Rehn.

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikesstr. C-B-D-E, E-G och E-F.</u>						
C-B	35	20 cm. (8") rör lm.	35	1.75	61	25		
		för grävning i mylla på lera & grus						
		med ^{grus} nedläggning och igenfyllning	35	0.50	17	50		
C		intagningsbrunn av betong med						
		0.6 m. inre diam. med botten 0.5						
		m. under rörets underkant samt						
		försedd med lock av en armerad						
		betongskiva med fals och ngt.						
		kupig översida st.	1	40.-	40	-		
B		omurn. av rör med stensättn.			20	-	138	75
B-D	275	mylla på lera & grus kbm.	620	0.60	372	-		
B+125 & B+ +150		stensättn. i botten och slänter kvm.	20	2.50	50	-		
B+60		bro för kyrkstig 1.0 m. bred:						
		0.15x0.20x5x2=0.3						
		plank 0.075x1x5=0.37-07x75-52.50						
		räck och arbete 22:50			75	-	497	-
D-E	160	mylla på lera och grus kbm.	110	0.60	66	-		
		mossjord "	265	0.50	132	50		
D		stensättn. lika göregående km.	10	2.50	25	-	223	50
E-G	165	mossjord km.	175	0.50	87	50		
	635	Trpt.			87	50	859	25

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	635	Trpt..			8750		85925	
		mylla på grus och lera kbm.	265	0.60	159	-		
E+140		stensättn. lika föregående <i>form</i>	10	2.50	25	-	27150	
E-33+75	190	mossjord <i>form</i>	50	0.50	25	-		
E+25 <i>Grund</i>		Ägovägsbro av trä se nedan st.	1	0.71	350	-		
33+75-29+50	425	mylla på lera och grus kbm.	1400	0.75	1050	-		
29		Ägovägsbro av trä se nedan st.	1		350	-		
32+10		Ägovägsbro av trä på stenlandfästen 5 m-br. för grävutöver sekt. 10 kbm. à 1.- 10:- för grunden 5 kbm. à 5.- 25:- " landfäste och front- murar 18 kbm. à 15.- 270:- " stensättn. 18 m. à ² 2.50 45:- " bärbalkar 0.125x ^{5x6} x0.15 =0.18 för plank 0.075x5x x1.7 =0.65 0.8x75 60:- för arbete m.m. 15:-					425	-
29+50-26+50	332	mossjord kbm.	340	0.50	170	-		
26+50-0-12	1350	mylla på lera och grus	3325	0.75	2493	75		
	2932	Trpt.			4863	75	1130	75

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å k r o n o r	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	2932	Trpt.			4863	75	1130	75
UX 25+65-25+ +70		Ägovägsbro av trä 5 m. br. balkar ^{0,25x} 6x7x9.20 = 2.10 plank 0.075x5x6 = 2.25 4.35-326:25 för arbete 23:75			350	-		
UX 0+50		Ägovägsbro av trä lika föreg.			350	-		
X 2+33-2+39		bygdevägstrumma av 1.0 m.cement- rör enl.ritn.gäldas av vägst.			-	-	5563	75
X 10+53-10+59		bygdevägstrumma med stensättn. gäldas av vägstyrelsen. för jordersättningar " ersättning för vallar för oförutsedda fall m.m.			1271	40	627	42
							1898	82
							536	68
	2932	Summa					9130	-
		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
- A+B	228	nylla på lera och grus kbm. 475	0.60		285	-		
X - A		underbyggnad av bygdeväg med 0.6 m.cementrör 10.5 157:50 för grävn.& lägg. 10.5 52:50 " omman.av rör med stensättning 100:- för vägens iordningsstäl-						
	228	Trpt.	310:-		285	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad		
					Kr.	öre	Kr.	öre	
	228	lande Trpt.	310:-			285	-		
		lande & skärning	40:-					285 -	
		gäldas av vägstyrelsen	350:-						
		för jordersättningar				120	-		
		" ersättn. för vallar				54 90		174 90	
		" oförutsedda fall						30 10	
	228		Summa					490 -	
		<u>Dikesströckan D-H.</u>							
D-H	75	20 cm. (8") rör	lm.	75	1.75	131 25			
		för grävning m.m.	"	75	0.50	37 50			
		H intagningsbrunn lika föreg.				40	-		
D		omurnning av rör i betong				15	-	223 75	
		för oförutsedda fall m.m.						21 25	
			Summa					245 -	
		<u>Sammandrag.</u>							
		Dikesstr. C-B-D-E, E-G och E-F						9130	-
		" A-B						490	-
		" D-H						245	-
			Summa					9865 -	

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsskälens M:P	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan C-B-D-E-F.</u>							
C	-			1.20			
					20 cm. (8") rör		
B	35		1:1.25	1.30	0.3	3.90	
B+20	20	"	"	1.80	"	4.80	
+70	50	"	"	1.65	"	4.40	
+120	50	"	"	1.50	"	4.05	
+170	50	"	"	1.40	"	3.80	
+220	50	"	"	1.15	"	3.20	
+270	50	"	"	1.60	"	4.30	
+320	50	"	"	1.55	"	4.20	
+370	50	"	"	1.15	"	3.20	
+420	50	"	"	1.25	"	3.40	
E+25	40	"	"	1.30	"	3.55	
33+75	165	"	"	1.70	"	4.55	
33+50	25	"	"	1.70	"	4.55	
33	50	"	"	1.80	"	4.80	
32+50	50	"	"	2.05	"	5.40	
32	50	"	"	2.20	"	5.80	F.P.=11.62
31+50	50	"	"	2.40	"	6.30	
31	50	"	"	2.15	"	5.65	
30+50	50	"	"	1.80	"	4.80	
30	50	"	"	1.65	"	4.40	
Trpt.		1035					

Dikets beteckning	Avvägnings- lots n: r	Längd mellan pilarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		1035					
	29+50	50	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	29	50	"	1.40	"	3.80	
	28+80	20	"	1.45	"	3.90	
	28+45	35	"	1.25	"	3.40	
	28	45	"	1.25	"	3.40	
	27+35	65	"	1.35	"	3.70	
	27	35	"	1.35	"	3.70	
	26+50	82	"	1.80	"	4.80	
	26	50	"	1.80	"	4.80	
	25+50	50	"	1.90	"	5.05	
	25=0	50	"	2.00	"	5.30	
	0+8	8	"	2.00	"	5.30	
	0+35	27	"	2.30	"	6.05	
	0+50	15	"	2.50	"	6.55	
	1	50	"	2.30	"	6.05	
	1+20	20	"	2.30	"	6.05	
	2	80	"	1.65	"	4.40	
	2+50	50	"	2.55	"	6.75	
	3	50	"	2.00	"	5.30	
	3+50	50	"	1.90	"	5.05	F.P.=12.38
	4	50	"	1.70	"	4.55	
Trpt.		1967					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidohöjd	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		1967					
	4+50	50	1:125	1.85	0.30	4.90	
	5	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	6	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	7	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	8	50	"	2.15	"	5.65	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	9	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	10	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	11	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	12	50	"	0.80	"	2.30	
	<u>Sma. 2767</u>						
<u>Dikessträckan E-G.</u>							
	E		1:125	1.30	0.30	3.55	
	+140	140	"	1.45	"	3.90	
	G	25	"	1.50	"	4.05	
Trpt.		165					

Dikets beteckning	Avvägningshö- dens h:f	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sideslänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Dikessträckan A-B. Träsk.							
A	-	1:125	1.90	0.3	5.05		
+50	50	"	1.55	"	4.20		
+100	50	"	1.55	"	4.20		
+150	50	"	1.55	"	4.20		
+200	50	"	1.30	"	3.55		
+228	28	"	1.35	"	3.70		
Sma.	228						
Dikessträckan D-H.							
D			1.40				
H	75		1.30			20cm (8") m	
Sma.	75						
Alternativt förslag.							
Dikessträckan B-K (täcktt dike)							
B			1.30				
+20	20		1.70				
+90	70		1.40				
K	40		1.25				
Sma.	130						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avräkningspålens n:o	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Dikessträckan A-B (täckt dike)</u>							
	A			1.65			
	+50			1.40			
	+100			1.40			
	+150			1.40			
	+200			1.25			
	+218 =0			1.20			
Fuglie den 14 december 1926							
på tjänstens vägnar							
Ernst Berggren.							

45 cm (18") rör

Ersättningslängd.

Hemmanets				Ersättn.för jord.				Ersättn.för vallar							
mtl.	nr.	namn.	Ägarens namn.	ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning	ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning		
						kr.ö.	kr.ö.				kr.ö.	kr.ö.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan A-B.</u>												
1	4	Fuglie.	Lunds domkyrka, arr.Edv. Eriksson.	4.-28:-	-112	-				12.-420		5040			
		do	do do	0.420:-	8	-120				-1.5 3:-		450	5490		
			<u>Dikessträckan B-D.</u>					Sma. 120	-			Sma. 5490			
1	4	Fuglie.	Lunds domkyrka, arr.Edv. Eriksson.	2.828:-				7840	8.4 420					3528	
1/4	21	do	Karl Jönsson.	1.328:-				3640	3.8 420					1596	
5/8 1/2	5 9	Steglarp.	Kronoegend.arr.Otto Jeppsson	1.328:-				3640	3.8 420					1596	
			<u>Dikessträckan D-E.</u>					Sma. 15120				Sma. 6720			
5/8 1/2	5 9	Steglarp.	Kronoegend.arr.Otto Jeppsson	0.528:-	14	-				1.8 420		756			
		do	" " " "	0.424:-	960					2.4 360		864			
		do	" " " "	0.110:-	960			2460	0.5 150			075	1695		
13		do	Äg.Fuglie kyrka, arr.Karl Jönsson.	1.224:-				2880	4.5 360					1620	
			<u>Dikessträckan E-G.</u>					Sma. 5340				Sma. 3375			
13		Steglarp.	Äg.Fuglie kyrka, arr Algot Andersson.	2.224:-				5280	5.- 360					18	-
5/8 1/2	5 9	do	Kronoegend.arr.Otto Jeppsson	0.510:-	5	-				0.9 150		135			
			Trpt.					5	- 5280			135	18	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			5	-	5280					135	18	-
		Steglarp.	Kronoegend.arr.Otto Jeppsson	0.924:-	2160	2660		1.5360					540	675	
	2,3	do	Karl Jönsson.	0.310:-	3	-		0.6150					090		
		do	do	07524:-	18	-	21	-	1.5360				540	630	
	2,3	do	Jeppa Hansson.	0.224:-			480		0.5360					180	
			<u>Dikessträcka E-F.</u>					<u>Sma. 10520</u>					<u>Sma. 3285</u>		
	13	Steglarp.	Äg.Fuglie kyrka,arr.Karl Jönsson.	0.224:-			480		0.9360					324	
	13	do	" " " arr.Algot Andersson.	0.224:-			480		0.9360					324	
5/8 1/4	5 9	do	Kronoegend.arr.Otto Jeppsson	2.124:-	5040				5.-360				18	-	
		do	" " " "	02528:-	7	-			0.7420				294		
		do	" " " "	22524:-	54	-			7.5360				27	-	
		do	" " " "	6.528:-	182	-			20.8420				8736		
		do	" " " "	02520:-	5	-			2.53.-				750		
		do	" " " "	0.220:-	4	-	30240		2.-3.-				6	-	14880
7 16	15	do	Äg.M.Anderssons sterbh.,arr. Anders Persson.	22528:-			63	-	9.-420					3780	
3/8	8	Fuglie.	Kronoegend.arr.Joh.Larsson.	3.128:-	8680				8.7420				3654		
		do	" " " "	9.528:-	266	-	35280		26.5420				11130	1784	
3 40 1 30 14 135	28 2	V.Värlinge.	Olof Forsberg.	3.128:-	8680				9.8420				4116		
	2	do	do	1.128:-	3080				4.2420				1764		
14 135	2	do	do	41528:-	11620	23380			22.5420				9450	5330	
								<u>Sma. 96160</u>					<u>Sma. 49422</u>		

Fuglie den

14 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hans Mattsson.

N.Robert.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	Förbättringsvärde		Delningsprocent	Dieningskostnad		Förbättringskostn.	
Jordregistern nr	antal	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3		5	6		7	8	9	10
5 ³	2/3	Fuglie.	Lunds domkyrka, arr.Olof Jönsson ✓	1187	20	338	333	44	29	38
4 ¹	1/2	do	" " , arr.Edv.Eriksson ✓	1726	-	491	484	37	42	68
21 ²	1/4	do	Karl Jönsson. ✓	1335	60	380	374	87	33	03
7 ²	1/4	do	Karl Persson. ✓	168	-	048	47	35	41	7
14 ¹	1/2	Steglarp.	Jeppa Hansson, sök.	112	-	032	31	57	27	8
		Förbehålls- mark till Steglarp N:2 och 3.	do do do	159	60	046	45	38	4	-
		Förebehålls- mark till Steglarp N:2 och 3.	Karl Jönsson i Fuglie N:21. ✓	704	10	201	198	29	17	47
13 ¹		Steglarp.	Fuglie kyrka, arr.Karl Jönsson. ✓	939	-	267	263	40	23	21
13 ¹		do	do do arr.Algot Andersson ✓	980	20	279	275	23	24	25
5 ¹ 9 ¹	5/8 1/2	do	Kronoegend., arr.Otto Jeppson. ✓	14126	-	4021	3966	72	34	954
		do	Steglarps bys allmanning	1350	004	395	035			
15 ⁶	7/16	do	Mårten Andersson, frk. Anna Mårtens- son, Truls, Nils & Magn. Hansson i Trelleborg, Nils Guldstrand. arr.And.Persson.	5829	-	1659	1636	60	14	422
22 ⁷	3/32	Fuglie.	Johan Larsson, sök. ✓	3640	010	986	087			
8 ¹	3/8	do	Kronoegend., arr.Johan Larsson, sök. ✓	6036	801	719	695	79	14	43
28 ⁸ 2 ⁹	3/40 1/30	V.Värlinge.	Oskar Kellberg. ✓	304	-	087	85	82	75	6
Trpt.				33657	40958	2945264	83294			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Trpt.	33657409582945264				83294	
28 ⁷	3/40 1/30	V. Värlinge.	Olof Forsberg.	✓	756	-	215	21210	1869	
2 ⁵		do	do	✓	29960	085	8385	739		
2 ⁶	14 135	do	do	✓	41440	118	11641	1026		
				Summa.	3512740100	-	9865	-	86928	

Fuglie den 14 december 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hans Mattsson. ,

N. Robert.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Johan Larsson, Fuglie, tisdagen den 16 innevarande november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 5 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fuglie N:5.	arr.Olof Jönsson.	Olof Jönsson.
Steglarp N:14.	Jeppa Hansson.	Jeppa Hansson.
do	byallmänning.	Åldermannen.
Fuglie N:4.	arr.Edvin Ericsson.	Edvin Eriksson.
do	Karl Jönsson.	Karl Jönsson.
Steglarp N:5 & 9.	arr.Otto Jeppsson.	Otto Jeppsson.
do	N:15.	äg.Mårten Anderssons sterbhas
	arr.Anders Persson.	Anders Persson.
V.Värlinge.	Oskar Kjellberg.	Oskar Kjellberg.
do	N:2,3 & 11.	Olof Forsberg.
Fuglie.	arr.Karl Jönsson.	Karl Jönsson.

Förestående kallelse är mig delgi-
ven, som härmed erkännes:

Fuglie. arr.Algot Andersson. Algot Andersson.

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygs:

Fuglie den 9/11 1926.

L.P.Lindh.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Johan Larsson, Fuglie, tisdagen den 14 instundande december kl 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 17 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Fuglie N:7. Karl Persson. Carl Berason.

Att ovanstående person blivit delgiven denna kallelse intyga:

Fuglie den 22/11 1926.

L.P.Lindh.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Skytts härads vägstyrelse Herr Olof Bengtsson, Stamhem,
varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller ge-
nom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det samman-
träde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Johan Larsson, Fuglie,
tisdagen den 16 innevarande november kl. 9.30 f.m. angående av Konung-
ens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av
mark till Fuglie N:8 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av
Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 5 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed

erkännes:

Stamhem den 8/11 1926.

Olof Bengtsson.

Kallelse.

Fröken Anna Mårtensson, Malmö, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägarens själv eller genom lägligen obefullmäktigat ombud
tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas hos Johan Larsson, Fuglie, tisdagen den 14 instundande decem-
ber kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl. hemman
uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 17 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 1^{ste} dec. 1926.

Anna Mårtensson.

Bevittnas:

Hanna Ohlsson.

Magnus Hansson.

- 70 -

Kallelse.

Kyrkorådet i Fuglie varder härigenom kallat att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillträdeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Johan Larsson, Fuglie, tisdagen den 16 innevarande november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn rör torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Skytte härad och Malmöhus län.

Lund den 5 november 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Fuglie den 9 november 1926.

å kyrkorådets vägnar:

Th. Warholm.

Kyrkorådets ordf.

(Stämpel)

Härigenom erkännes, att Domkyrkorådet i Lund denna dag mottagit kallelse att såsom innehavare av Fuglie N:4 och 5 självt eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av Lantbruksingenjören Ernst Berggren blivit utsatt att hållas hos Johan Larsson, Fuglie, tisdagen den 16 innevarande november kl. 9.30 f.m. angående av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län förordnad syn för torrläggning av mark till Fuglie N:8 m.fl. hemman uti Fuglie och Badarps socknar av Skytts härad.

Lund den 8 november 1926.

Å tjänstens vägnar:

Albert Eklundh.

Domkyrkorådets notarie.

*Företagets intyg (71) utifrån de-
 ar vidimmas, ex officio
 Albert Eklundh*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 december 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" uti Fuglie socken av Skytts härad, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 12 mars 1927.

Ex officio

G. Lidbom.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Sma. kr. 1:75

*vidimmas, ex officio
 Albert Eklundh*

156

174
29

M 3-0177

DIARIE Nr: 6137
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MRS 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 för
"torrläggning av mark till Fuglie nr 8 m.fl. hemman av år 1926" i
Fuglie socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sextusentvåhundratio (6.210)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusemihundrasextio (1.960) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha~~tt~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skött från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fuglie den 27 februari 1929.

Johan Larsson Edvin Eriksson Otto W. Jansson
Lantbr. Fuglie nr 8 ägare av nr 8 Heglayr. Lantbr. Heglayr nr 5-9

Att Herman Johan Larsson Otto Jansson och Edvin Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga:

Myrskudde
Adress Fuglie, Håstö

W. Lindhorn
Adress Fuglie, Håstö


Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 mars 1929.

Oscar Eriksson

Arb. Malmgren

Vederbörandes uppmärksamhet fästas å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



.....
i bägges vår närvaro egenhändigt under tecknat förestående säkerhets-
förbindelse, intyga:


..... *W. Lindberg*
adress... *Fuglie*
Härlöv

..... *Ingemar Lundberg*
adress... *Fuglie*
Härlöv

*De hemmanägarene Ingemar Lundberg i
nr. 7521 Fuglie och Ingemar Lundberg
i nr. 16 Härlöv ha på grund af
vederbörliga för säkerheten av om-
ständighet förbindelse, intygas.
Värlöv i landsfiskalskontoret
den 5 mars 1929.*

Ingemar Lundberg

Lösa en lösa.



Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari

... 1929... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den ... 27. mars 1929...

Obs. Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbö-
rande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras
och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Avskrift.

SÄKERHET FÖR FULLGÖRANDE AV KONTRAKT.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herrar Johan Larsson, Otto Jeppsson och Edvin Eriksson genom ett av dem den 27 februari 1929 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" i Fuglie socken av Malmöhus län vartill Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 beviljat dels lån med 6.219 kronor att utgå från statens avdikningslånefonde och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1.960 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *båda*... och *båda*..... för en i full borgen såsom för egen skuld.

• Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Fuglie den 27 februari 1929

..... *Karl Jönsson* *Algot Andersson*
ägare av n:r 7.21. Fuglie... ägare av n:r 16. Skogary...
... adr. *Härlöv* adress *Östra Greve*

Att ... *Karl Jönsson* & *Algot Andersson*

174
29
Godk. 27/3 1929

6188

DIARIE Nr

K. LANDTBROKUSSTYRELSEN

15 MRS 1929

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fuglie n:r 8 m.fl. hemman av år 1926" uti Fuglie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929.

Statsunderstöd:

lån av 6.210:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.960:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Johan Larsson i Fuglie n:r 8 pr. Håslöv.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med dikessträckan A-B som täckt dike, varför detsamma kan av mig tillstyrkas till godkännande.

Lund den 13 mars 1929



Stämpel en krona.